

令和3年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金を活用した事業概要の公表について

(自治体名:福井県おおい町)

道県又は市町村	事業主体	交付金事業の名称	交付金事業の概要	総事業費	交付金充当額	交付金事業の実施場所	備考
福井県おおい町	おおい町	河川改良事業(畑村川)	河川の機能維持や増水時等における安全性の向上を図るため、護岸の改修を行う。	67,630,000	52,000,000	おおい町大島地係	
福井県おおい町	おおい町	光ケーブル配線事業(尾内・長井)	高度な通信・放サービスや高品質なインターネット接続環境を維持するため、光ケーブル配線工事を行う。	7,370,000	6,000,000	おおい町尾内・長井地係	
福井県おおい町	おおい町	簡易水道配水管布設事業(本郷宮ノ裏川)	配水管について、水圧を確保するためバイパス管路を布設する。	6,622,000	5,500,000	おおい町本郷地係	
福井県おおい町	おおい町	東中部簡易水道施設統合事業(取水井改修)	取水井について、老朽化した取水ポンプや計装盤、流量計や水位計等の計装機器類等を更新する。	72,600,000	64,968,000	おおい町名田庄下地係 外	
福井県おおい町	おおい町	宅地造成地上下水道管布設事業	宅地造成に伴い上下水道を布設する。	18,458,000	13,500,000	おおい町本郷地係	

## 別紙

## I. 事業評価総括表(令和3年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置	河川改良事業(畑村川)	おおい町	67,630,000	52,000,000	
2	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	光ケーブル配線事業(尾内・長井)	おおい町	7,370,000	6,000,000	
3	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置	簡易水道配水管布設事業(本郷宮ノ裏川)	おおい町	6,622,000	5,500,000	
4	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置	東中部簡易水道施設統合事業 (取水井改修)	おおい町	72,600,000	64,968,000	
5	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置	宅地造成地上下水道管布設事業	おおい町	18,458,000	13,500,000	

## II. 事業評価個表(令和3年度)

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置	河川改良事業(畑村川)		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		おおい町		
交付金事業実施場所		おおい町 大島 地係		
交付金事業の概要		<p>護岸の未改修及び老朽化のため、河川機能に支障をきたしている護岸の改修を行い、災害の未然防止を図ります。</p> <p>■工事概要            施工延長 L=158.8m、土 工 1.0式、護岸工 1.0式、排水構造物工 1.0式、吹付法砕工 A=101.0m<sup>2</sup>            舗装工 A=310.3m<sup>2</sup>、取壊工 1.0式、仮設工 1.0式、附帯工 1.0式</p>		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第2次おおい町総合計画(H29～R8)            基本目標4 豊かな自然を大切に、暮らしやすさと安全・安心を進める町            ・地域防災及び防犯活動の活性化と適正な土地管理の推進を図るとともに、住宅や住環境の整備、環境問題に取り組み、安全・安心なまちづくりを進めます。            護岸等の河川施設を整備し、治水対策及び安全性を確保し災害予防の効果が得られるとともに、地域における防災意識の向上を図ります。</p> <p>:目標            自主防災組織数:63区(R8年度)【計画上の中間目標 40区(R3年度)】</p>		
事業開始年度		令和2年度	事業終了(予定)年度	令和3年度
事業期間の設定理由		第2次おおい町総合計画に基づく当該事業実施完了まで		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和4年度		
	自主防災組織数:63区	自主防災組織数	成果実績		41.0		
			目標値	区	63.0		
			達成度		65.1%		
	評価年度の設定理由						
	事業計画改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	<p>本事業により河川護岸を整備することで、流下能力の向上を図ると共に、治水安全性を確保し災害予防を図ることで、地域防災力の向上、及び住民生活の安全安心に寄与しました。</p>						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無し							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	1年度	2年度	3年度
	事業進捗率	活動実績		%		40.1	100.0
		活動見込		%		40.1	100.0
		達成度				100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費等	1年度	2年度	3年度	備考			
総事業費		42,150,000	67,630,000				
交付金充当額		35,000,000	52,000,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分		35,000,000	52,000,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
河川改良工事(畑村川)		指名競争入札		株式会社 荒木		67,630,000	
交付金事業の担当課室	建設課						
交付金事業の評価課室	建設課						

番号	措置名	交付金事業の名称	
2	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	光ケーブル配線事業(尾内・長井)	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		おおい町	
交付金事業実施場所		おおい町 尾内・長井 地係	
交付金事業の概要		<p>光ファイバー網(FTTH方式)を利用した高度な通信・放送をサービスや高品質なインターネット接続環境の維持管理を行うため、運営に必要な光ケーブル配線工事に交付金を活用します。</p> <p>光ケーブル架線新設(100芯) L=580m  光ケーブル架線新設(60芯) L=380m  光ケーブル架線新設(40芯) L=760m  光ケーブル架線新設(24芯) L=630m  光ケーブル架線新設(12芯) L=350m</p>	
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第2次おおい町総合計画(H29～R8)  4. 豊かな自然を大切に、暮らしやすさと安全・安心を進める町  (6)情報通信基盤の活用  高度情報化社会に対応するため、情報通信基盤を整備し、住民の利便性向上を図ります。また、教育、福祉や産業等の様々な分野の活性化につながるよう、活用の幅を広げます。</p>	
事業開始年度		令和3年度	事業終了(予定)年度
事業期間の設定理由			

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和4年度		
	ホームページへのアクセス数	ホームページへのアクセス数 基準値: 122,305回	成果実績	回	196,775		
			目標値	回	160,000		
			達成度		123.0%		
	評価年度の設定理由						
	事業計画改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
光ケーブルが不足している地域に配線することにより、すべての住民に高度な通信・放送をサービスや高品質なインターネット接続環境を提供することができ、住民サービスの更なる向上に寄与します。							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無し							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	1年度	2年度	3年度
	住民に対し安定した情報サービス(TV・インターネット等)の提供		活動実績	件数			3,508
			活動見込	件数			3,547
			達成度				98.9%
交付金事業の総事業費等	1年度	2年度	3年度	備考			
総事業費			7,370,000				
交付金充当額			6,000,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分			6,000,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
光ケーブル配線工事(尾内・長井)		随意契約		西日本電信電話株式会社 福井支店		7,370,000	
交付金事業の担当課室		まちづくり課					
交付金事業の評価課室		まちづくり課					

番号	措置名	交付金事業の名称		
3	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置	簡易水道配水管布設事業(本郷宮ノ裏川)		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		おおい町		
交付金事業実施場所	おおい町 本郷地係			
交付金事業の概要	<p>本郷地係における配水管について、近年、住宅やアパート等の建設が増加傾向にあり、水圧を確保するためバイパス管路を布設します。</p> <p>【工事概要】            HPPE φ 100mm配水管 L=94.7m            HPPE φ 75mm配水管 L= 2.3m            HIVP φ 75mm排泥管 L= 2.6m            空気弁 N=1か所            アスファルト舗装復旧 A=190.3m<sup>2</sup></p>			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>第2次おおい町総合計画(H29～R8)            環境と調和した暮らしの推進            上下水道の維持管理と改修等の推進            上水の安定的な供給と施設の改修・統合</p> <p>:目標            安全で安定的な水道水を提供することにより、上水道加入率100%を目指す。</p>			
事業開始年度	平成29年度	事業終了(予定)年度	令和8年度	
事業期間の設定理由	第2次おおい町総合計画の終期まで			

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度			令和4年度
	上水道加入率 100.0%	加入世帯数／給水区 域内の対象世帯数	成果実績	%				98.8
			目標値	%				100.0
			達成度					98.8%
	評価年度の設定理由							
	簡易水道配水管布設事業(本郷宮ノ裏川)に係る一連の工事完了翌年度早期に実施							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	<p>バイパス管路を布設したことで、水圧を確保し、健全な水道事業運営を図ることができ、安心・安全な水道施設として水道加入率の増加に寄与しました。  今後は設備等の不具合がないよう定期的に点検等を実施し、長期的に施設を維持できるよう努めていきます。</p>							
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無し								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	1年度	2年度	3年度	
	簡易水道配水管布設事業(本郷宮ノ裏川)の進捗	活動実績		%			100.0	
		活動見込		%			100.0	
		達成度					100.0%	
交付金事業の総事業費等	1年度	2年度	3年度	備考				
総事業費			6,622,000					
交付金充当額			5,500,000					
うち文部科学省分								
うち経済産業省分			5,500,000					
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
配水管布設工事(宮ノ裏川県道横断箇所)		指名競争入札		株式会社ハナマル設備		6,622,000		
交付金事業の担当課室	くらし環境課							
交付金事業の評価課室	くらし環境課							

番号	措置名	交付金事業の名称		
4	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置	東中部簡易水道施設統合事業(取水井改修)		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		おおい町		
交付金事業実施場所		おおい町 名田庄下地係 外		
交付金事業の概要		<p>東中部地区に既存する5つの取水井について、老朽化した取水ポンプや計装盤、流量計や水位計等の計装機器類等を更新します。</p> <p>【箇所】中部1号井戸、中部2号井戸、中部3号井戸、東部3号井戸、東部4号井戸</p> <p>【更新機器類】  取水ポンプ 4基更新  現場操作盤 4基更新  流量計 5基更新及び新規設置  水位計 5基更新 等</p>		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第2次おおい町総合計画(H29～R8)  環境と調和した暮らしの推進  上下水道の維持管理と改修等の推進  上水の安定的な供給と施設の改修・統合</p> <p>:目標  安全で安定的な水道水を提供することにより、上水道加入率100%を目指す。</p>		
事業開始年度		平成29年度	事業終了(予定)年度	
事業期間の設定理由		第2次おおい町総合計画の終期まで		
事業開始年度		令和8年度		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度			令和4年度
	上水道加入率 100.0%	加入世帯数／給水区 域内の対象世帯数	成果実績	%	98.60			
			目標値	%	100.0			
			達成度		98.6%			
	評価年度の設定理由							
	東中部統合施設整備事業に係る一連の工事等完了の翌年度早期に実施							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
東中部地区に既存する5つの取水井について、取水ポンプや計装機器類等を更新することで、躯体の長寿命化や施設の健全な運転を図ることができ、安心・安全な水道施設として水道加入率の増加に寄与しました。 今後は設備等の不具合がないよう定期的に点検等を実施し、長期的に施設を維持できるよう努めていきます。								
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無し								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	1年度	2年度	3年度	
	東中部統合施設整備事業の進捗	活動実績		%	32.0	36.0	11.0	
		活動見込		%	32.0	36.0	11.0	
		達成度			100.0%	100.0%	100.0%	
交付金事業の総事業費等	1年度	2年度	3年度	備考				
総事業費	218,338,000	251,662,800	72,600,000					
交付金充当額	195,500,000	221,962,000	64,968,000					
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	195,500,000	221,962,000	64,968,000					
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
東中部地区取水井修繕工事		指名競争入札		荏原商事株式会社福井支店		72,600,000		
交付金事業の担当課室	くらし環境課							
交付金事業の評価課室	くらし環境課							

番号	措置名	交付金事業の名称				
5	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	宅地造成地上下水道管布設事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		おおい町				
交付金事業実施場所		おおい町 本郷 地係				
交付金事業の概要		<p>宅地造成に伴い上下水道管を布設します。</p> <p>【工事概要】</p> <table border="0"> <tr> <td> <p>交付金対象</p> <p>≪下水道工事≫</p> <p>PRP150mm管布設工 L=150.0m</p> <p>1号マンホール設置工 N=1箇所</p> <p>0号マンホール設置工 N=4箇所</p> <p>小型塩ビ製マンホール設置工 N=1箇所</p> <p>舗装復旧工 1.0式</p> </td> <td> <p>交付金対象外</p> <p>≪上水道工事≫</p> <p>HPPEΦ75mm配水管布設工 L=163.3m</p> <p>消火栓設置工 N=1箇所</p> <p>空気弁設置工 N=1箇所</p> </td> </tr> </table>			<p>交付金対象</p> <p>≪下水道工事≫</p> <p>PRP150mm管布設工 L=150.0m</p> <p>1号マンホール設置工 N=1箇所</p> <p>0号マンホール設置工 N=4箇所</p> <p>小型塩ビ製マンホール設置工 N=1箇所</p> <p>舗装復旧工 1.0式</p>	<p>交付金対象外</p> <p>≪上水道工事≫</p> <p>HPPEΦ75mm配水管布設工 L=163.3m</p> <p>消火栓設置工 N=1箇所</p> <p>空気弁設置工 N=1箇所</p>
<p>交付金対象</p> <p>≪下水道工事≫</p> <p>PRP150mm管布設工 L=150.0m</p> <p>1号マンホール設置工 N=1箇所</p> <p>0号マンホール設置工 N=4箇所</p> <p>小型塩ビ製マンホール設置工 N=1箇所</p> <p>舗装復旧工 1.0式</p>	<p>交付金対象外</p> <p>≪上水道工事≫</p> <p>HPPEΦ75mm配水管布設工 L=163.3m</p> <p>消火栓設置工 N=1箇所</p> <p>空気弁設置工 N=1箇所</p>					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第2次おおい町総合計画(H29～R8)</p> <p>環境と調和した暮らしの推進</p> <p>上下水道の維持管理と改修等の推進</p> <p>上水の安定的な供給と施設の改修・統合</p> <p>: 目標</p> <p>安全で安定的な水道水を提供することにより、上水道加入率100%を目指す。</p>				
事業開始年度		平成29年度	事業終了(予定)年度			
事業期間の設定理由		第2次おおい町総合計画の終期まで				
				令和8年度		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和4年度		
	上水道加入率 100.0%	加入世帯数／給水区 域内の対象世帯数	成果実績	%	98.70		
			目標値	%	100.00		
			達成度		98.7%		
	評価年度の設定理由						
	宅地造成地上下水道管布設事業(青戸区)に係る一連の工事完了翌年度早期に実施 交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	宅地造成地への上下水道管を布設することで、安全で安定的な水道水を提供と適正な下水処理を行い、暮らしやすさと安全・安心のまちづくりに寄与しました。						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無し							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	1年度	2年度	3年度
	宅地造成地上下水道管布設事業 の進捗	活動実績		%			100.0
		活動見込		%			100.0
		達成度					100.0%
交付金事業の総事業費等	1年度	2年度	3年度	備考			
総事業費			18,458,000				
交付金充当額			13,500,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分			13,500,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法	契約の相手方		契約金額		
本郷地区宅地造成に係る上下水道管布設工事		指名競争入札	株式会社 荒木		18,458,000		
交付金事業の担当課室	くらし環境課						
交付金事業の評価課室	くらし環境課						